Stand: 01. Juli 2024

Netzanschlusskosten Strom

Versorgungsbereich Heidelberg

Hausanschlusskosten bis 62 kW (100 A) abgezweigt aus dem Niederspannungsnetz im erdverlegten Kabelbereich

Netzanschlüsse in der Stromversorgung		**Gültig ab 01. Mai 2022**	
		€ netto	€ brutto
1. Erdverlegter Hausanschluss bis 10 m Länge (im Privatgrundstück ab Grundstücksgrenze)		1.850	2.201,50
2. Längenzuschlag je 10 m Mehrlänge im Privatgrundstück		200	238
3. Minderung bei unbefestigter Oberfläche im öffentlichen Straßenbereich in Neubaugebieten		- 250	-297,50
4. Demontagekosten		1.800	2.142
5. Arbeiten gem. Zusatzauftrag			
a. Kabelgraben	je m	80	95,20
b. Stufengraben	je m	250	297,50
c. Kernbohrung bis 40 cm Wandstärke	je Stück	390	452,40
d. Oberflächen entfernen und wiederherstellen			
Mutterboden	je m	15	17,85
Bitumen bis 15 cm Stärke	je m	90	107,10
Beton ohne Bewehrung bis 20 cm Stärke	je m	105	124,95
Beton mit Bewehrung bis 20 cm Stärke	je m	125	148,75
Pflaster- und Plattenbeläge jeder Art	je m	95	113,05

Zu beachten ist:

- Bei Einbau einer bauseits gestellten Mehrspartenhauseinführung wird kein Nachlass auf die Netzanschlusspauschale gewährt.
- Bei Spezialanschlüssen in o.g. Leistungsbereich werden ggf. gesonderte Anschlusskosten in Rechnung gestellt.
- Hausanschlüsse größer 62 kW (100 A) werden gemäß veröffentlichtem Preisblatt angeboten.
- Strom-Hausanschlüsse größer 156 kW (250 A) werden mit einem Angebot mit eigener Kalkulation angeboten.
- Grabarbeiten unter erschwerten Bedingungen (Felsen, Steilhang, Stützmauern, Handschacht, etc.) werden nach Aufwand berechnet.
- Bauseits ausgeführter Tiefbau ist nur unter Einhaltung der von Stadtwerke Heidelberg Netze GmbH mitgeteilten technischen Vorgaben möglich.
- Die oben genannte Pauschale Erdverlegter Hausanschluss kann nur angewendet werden, wenn die Versorgungsleitung bereits in der Straße vor dem Anschlusspunkt liegt. Sollte eine Heranführung der Versorgungsleitung notwendig werden, behalten wir uns eine Kostenbeteiligung vor.
- Kernbohrungen über 40 cm Wandstärke werden nach Aufwand abgerechnet.

Die oben genannte Leistung Erdverlegter Hausanschluss enthält:

- › Erstellung des Hausanschlusses bis 10 m Länge im Privatgrundstück, vom Verteilungsnetz bis zur Hausanschlusssicherung (Leitungsbau im Privatgrundstück)
- › Bei Längen über 10 m im Privatgrundstück behalten sich die Stadtwerke Heidelberg Netze GmbH vor, eine Übergabe direkt an der Grundstücksgrenze herzustellen. Die weitere Leitungsverlegung im Privatgrundstück ist dann bauseits herzustellen.
- Tiefbau im öffentlichen Bereich

Die oben genannte Leistung Erdverlegter Hausanschluss enthält nicht:

- Oberflächen und Tiefbau im Privatgrundstück
- Kernbohrung (Herstellen und Wiederverschließen)

Der zu den Netzanschlusskosten hinzu zu rechnende BKZ (Baukostenzuschuss) wird auf einem gesonderten Preisblatt dargestellt.

Die Umsatzsteuer wird mit dem zum Zeitpunkt der Rechnungsstellung gültigen Satz berechnet. In diesem Preisblatt werden diese mit 19 % dargestellt.

Netzanschlusskosten Strom

Versorgungsbereich Heidelberg

Hausanschlusskosten (bis 39 kW - 63 A) abgezweigt aus dem Niederspannungsnetz im Freileitungsbereich

Netzanschlüsse in der Stromversorgung	Gültig ab 01. Mai 2022	
	€ netto	€ brutto
6. Freileitung Hausanschluss bis 10 m Länge (im Privatgrundstück ab Grundstücksgrenze)	2.200	2.618
7. Freileitung Hausanschluss bis 20 m Länge (im Privatgrundstück ab Grundstücksgrenze)	2.700	3.213

Zu beachten ist:

- Bei Spezialanschlüssen in o.g. Leistungsbereich werden ggf. gesonderte Anschlusskosten in Rechnung gestellt.
- Hausanschlüsse größer 39 kW (63 A) werden gemäß veröffentlichtem Preisblatt angeboten.
- Strom-Hausanschlüsse größer 156 kW (250 A) werden mit einem Angebot mit eigener Kalkulation angeboten.
- Erdverlegte Kabelhausanschlüsse werden gemäß veröffentlichtem Preisblatt angeboten.
- Die oben genannten Pauschalen Freileitung Hausanschluss können nur angewendet werden, wenn die Versorgungsleitung bereits in der Straße vor dem Anschlusspunkt liegt. Sollte eine Heranführung der Versorgungsleitung notwendig werden, behalten wir uns eine Kostenbeteiligung vor.

Die oben genannten Leistungen Freileitung Hausanschluss enthalten:

- Erstellung des Hausanschlusses, gerechnet vom Abzweig Niederspannungsnetz bis zur Hausanschlusssicherung

Der zu den Netzanschlusskosten hinzu zu rechnende BKZ (Baukostenzuschuss) wird auf einem gesonderten Preisblatt dargestellt.

Die Umsatzsteuer wird mit dem zum Zeitpunkt der Rechnungsstellung gültigen Satz berechnet. In diesem Preisblatt werden diese mit 19 % dargestellt.